

Smlouva o dílo č. 20060/2012-1383

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany,
Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno
Ing. Jaroslav Valchář
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
Bankovní spojení: Česká národní banka Brno č. ú.: 132036881/0710
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: tel, fax

- Ing. Aleš Pinkas, tel.: 973 452 901
- Jana Dufková, tel.: 973 454 769
- Petr Diviš, tel.: 973 454 773
- Ing. Růžena Vychodilová tel.: 973 445 889

(dále pouze „objednatel“)

Zhotovitel:

Firma: CANDELA,s.r.o.
se sídlem: Štefáčkova 11, 628 00 Brno
zapsaná: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 4956
jejímž jménem jedná : Petr Mareš-jednatel
Bankovní spojení: KB,a.s.801449641/0100
IČ: 45476021
DIČ: CZ45476021

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

- Petr Mareš, tel.: 547 243 497
- Miroslav Kozel tel.: 547 243 497
- Pavel Florian tel.: 547 243 497

(dále pouze „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu § 262 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tímto zákoníkem a tuto smlouvu uzavírají ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku.

1. Účel a předmět smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění stavebních oprav v objektu budovy č. 17 a 33 v areálu Kasáren Jiřího z Poděbrad v posádce Bučovice s cílem odstranění jejich závadného technického stavu.

Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést následující práce na objektech budovy č. 17 a 33 v areálu Kasáren Jiřího z Poděbrad v posádce Bučovice v tomto rozsahu :

P.č.	Práce	JM	Množství
	Budova č.17 - Autogaráže		
1	demontáž ocelových oken, včetně ocel. mříží o rozm. 105 x 220 cm	ks	20,00
2	dodání a montáž skleněných tvárníc Luxfer rozm. 19 x 19 x 8 cm, včetně distančních křížků, a pozinkované výztuže do spár mezi luxfery prům. 6 mm. Zdění do betonu. Rozměr otvoru pro luxfery 105 x 220 cm, 20 ks otvorů	m2	66,00
3	dodání a provedení oprav špalet, případné přizdění, oprava omítek vnitřních i venkovních	ks	20,00
4	dodání a montáž - navaření kovových ok pro zamykání ocelových vrat visacím zámkem, oka musí být ocelová min. tl 4 mm, přivařeno na ocel. vrata, 20 ks vrat - 40 ks křídel	ks	40,00
5	dodání a montáž - navaření kovových ok pro zamykání ocelových vrat visacím zámkem, oka musí být ocelová min. tl 4 mm, přivařeno na ocel. dveře, 4 ks dveří	ks	8,00
6	dodání a montáž visacích zámků s vl. Fab, s 3 klíči	ks	24,00
7	dodání a provedení osekání omítek pilířů pro dozdnění	m2	17,00
8	dodání a provedení vyzdění (přizdění k obvodové zdi) Q POR tl. 15 cm, včetně provedení a dodání vnitřní jemné omítky a provedení oprav omítek pilířů, zasekání kapes	m2	116,00
9	dodání a provedení opravy nátěru po svárech a provedení nátěru ocelových ok	kpl.	1,00
10	vyklizení staveniště, úklid pracoviště (budova č.17)	kpl.	1,00
11	odvoz a uložení odpadu na skládku (budova č. 17)	kpl.	1,00
	Budova č. 33 - Velitelství, kuchyně mužstva		
12	dodání a provedení výmalby stěn a stropů 1x primalex standart, bílý - m.č.106,107,108,109,110,117,118,119, včetně sádrování a tmelení po oškrábání	m2	720,00
13	provedení celoplošné škrábání stropů v m.č.106,107,108,109,110,117,118,119	m2	230,00
14	provedení oškrábání stěn z 20 %	m2	98,00
15	dodání a provedení nátěru stěn a stropů proti plísní	m2	80,00
16	dodání a provedení výmalby stěn a stropů 1x primalex standart, bílý - m.č. 15, 7B - suterén	m2	153,00
17	dodání a oprav bet. podlahy	m2	1,00
18	dodání a provedení vnitřní jemné omítky	m2	17,00
19	dodání a montáž pracovní desky tl. 28 mm oboustranně kaširované, vodoodpudivý a oděruvzdorný (např. deska RESOPAL) povrch, deska umístěna na výdejný pult v kuchyni - rozměr 720 x 100 cm, nutné výřezy pro osazení. Dekor dle výběru objednatele.	m2	7,20
20	dodání a provedení opravy betonové podlahy ve varně a skladu	m3	0,10
21	dodání a provedení stěrkové hydroizolace	m2	0,60
22	dodání provedení protiskluzové dlažby, včetně vyspárování, rozměr a barva dle stávající	m2	0,30
23	přilepení dlažby, vyspárování 10x10 cm	ks	4,00
24	dodání a provedení betonové podlahy ve skladě	m2	0,03
25	dodání a montáž sprchové zástěny - dveří do sprchového boxu, šířka otvoru 80cm - sprcha Ž	ks	1,00
26	demontáž, dodání a montáž, dlažby včetně vyspárování rozm. 30x30 cm - hlavní vstup do kuchyně	m2	2,00
27	demontáž, dodání a montáž, obkladu včetně vyspárování a ukončovací lišty rozm. obkladu 15 x 20 cm - schodiště	m2	3,60
28	dodání a montáž sítě proti hmyzu do okna rozm. 107 x 163 cm	ks	1,00
29	dodání a oprava hrubých omítek	m2	0,20
30	dodání a provedení obkladů, dle stávajících, včetně vyspárování	m2	0,20
31	demontáž pákového ovládání, včetně kování plastového prvku - okna	ks	9,00

32	dodání a montáž pákového mechanismu včetně příslušného kování pro plastové okno, okno musí být ovladatelné z podlahy	ks	9,00
33	demonáž omítky	m2	4,20
34	dodání a provedení venkovní hrubé a jemné omítky, včetně dodání perlinky a fasádního nátěru dle stávajícího	m2	4,20
35	zakrytí zařizovacích předmětů a oken	kpl	1,00
36	úklid po výmalbě	kpl	1,00
	m.č.46		
37	demontáž keramického soklu 10x10 cm	m	43,50
38	dodání a montáž vertikálních žaluzii na rozměr okna 230 x 230 cm	ks	4,00
39	dodání a montáž horizontálních žaluzii na rozměr okna 90 x 90 cm	ks	2,00
40	dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy	m2	3,00
41	dodání a provedení penetračního nátěru a samonivelační hmoty do 10 mm	m2	78,00
42	dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele	m2	78,00
43	demontáž, dodání a provedení vnitřní hrubé omítky	m2	3,00
44	demontáž, dodání a provedení vnitřní jemné omítky	m2	6,00
45	demontáž PVC	m2	3,00
46	dodání a montáž pákového mechanismu včetně příslušného kování pro stávající plastové okno, okno musí být ovladatelné z podlahy rozm 90 x 90 cm	ks	2,00
47	dodání a montáž vnitřních bílých dveří 90/197 cm, včetně zámku, vl. Fab, klik se štítky - klika, klika, bukového prahu s povrchovou úpravou	ks	1,00
48	dodání a provedení nátěru ocelových zárubní 90/197 cm, provedení obrusu, tmelení, kytování, nátěr, základ a vrchní barva bílá	ks	2,00
49	oprava bet. dlažby - přilepení a vyspárování	m2	1,00
50	dodání a provedení výmalby primalex standart 2x, provedení lokálního oškrabání stěn a stropů, sádrování, tmelení	m2	190,00
51	demontáž ocel. registru, včetně rozvodů	ks	3,00
52	dodání a montáž stěnové těleso REVEL typ R 20/200, včetně rozvodů a napojení, provedení nátěru rozvodů	ks	4,00
53	dodání a montáž odvaděč kondenzátu 1/2"	ks	4,00
54	dodání a montáž ventilu uzavíracího - hlavice 1/2"	ks	4,00
55	demontáž stávající klimatizační jednotky ASH 12 CS Sinclair, zapravení otvorů po demontáži	ks	1,00
56	provedení osazení demontované klimatizační jednotky ASH 12 CS Sinclair, včetně rozvodů	ks	1,00
57	provedení ukončení vývodů vody a odpadu, zaslepení v suterénu - kotelny	ks	1,00
58	dodání a provedení nátěru stávajících rozvodů topení, obrus, tmelení	m	12,00
	m.č.45		
59	demontáž keramického soklu 10x10 cm	m	15,00
60	dodání a montáž horizontálních žaluzii na rozměr okna 90 x 90 cm	ks	2,00
61	dodání a montáž sítě proti hmyzu na rozměr okna 90 x 90 cm	ks	2,00
62	dodání a montáž pákového mechanismu včetně příslušného kování pro stávající plastové okno, okno musí být ovladatelné z podlahy rozm 90 x 90 cm	ks	2,00
63	demontáž PVC	ks	13,50
64	dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy	m2	1,00
65	dodání a provedení penetračního nátěru a samonivelační hmoty do 10 mm	m2	13,50
66	dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele	m2	13,50
67	demontáž obkladů, PVC a olejových nátěrů na zdi	m2	24,00
68	demontáž, dodání a provedení vnitřní hrubé omítky	m2	6,00
69	demontáž, dodání a provedení vnitřní jemné omítky, po odstranění soklu	m2	18,00

70	dodání a provedení obkladu, včetně vyspárování	m2	4,00
71	dodání a montáž vnitřních bílých dveří 80/197 cm, včetně zámku, vl. Fab, klik se štítky- klika, klika, bukového prahu s povrchovou úpravou	ks	1,00
72	dodání a provedení nátěru ocelových zárubní 80/197 cm, provedení obrusu, tmelení, kytování, nátěr, základ a vrchní barva bílá	ks	1,00
73	dodání a provedení výmalby primalex standart 2x, provedení lokálního oškrabání stěn a stropů, sádrování, tmelení	m2	55,00
74	demontáž ocel. registru, včetně rozvodů	ks	1,00
75	dodání a montáž stěnové těleso REVEL typ R 40/100, včetně rozvodů a napojení, provedení nátěru rozvodů	ks	1,00
76	dodání a montáž odvaděč kondenzátu 1/2"	ks	1,00
77	dodání a montáž ventilu uzavíracího - hlavice 1/2"	ks	1,00
78	demontáž uzavíracího ventilu	ks	2,00
79	demontáž baterie	ks	1,00
80	demontáž stávajícího odapu	m	1,50
81	dodání a montáž rozvodu vody v plastu, včetně napojení na stávající rozvod T+S vody	m	3,50
82	dodání a montáž nástěnné dřezové pákové baterie 100	ks	1,00
83	dodání a montáž nástěnného umyvadla 50 cm, včetně sifonu a napojení na odpad	ks	1,00
	m.č. 44		
84	dodání a montáž horizontálních žaluzii na rozměr okna 90 x 90 cm	ks	2,00
85	dodání a montáž pákového mechanismu včetně příslušného kování pro stávající plastové okno, okno musí být ovladatelné z podlahy rozm 90 x 90 cm	ks	2,00
86	dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy	m2	1,00
87	dodání a provedení penetračního nátěru a samonivelační hmoty do 10 mm	m2	23,50
88	dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele	m2	23,50
89	demontáž, dodání a provedení vnitřní hrubé omítky	m2	2,00
90	demontáž, dodání a provedení vnitřní jemné omítky	m2	6,00
91	demontáž garnýže	ks	1,00
92	dodání a montáž vnitřních bílých dveří 90/197, včetně zámku, vl. Fab, klik se štítky- klika, klika, bukového prahu s povrchovou úpravou	ks	1,00
93	dodání a provedení nátěru ocelových zárubní 90/197, provedení obrusu, tmelení, kytování, nátěr, základ a vrchní barva bílá	ks	1,00
94	dodání a provedení výmalby primalex standart 2x, provedení lokálního oškrabání stěn a stropů, sádrování, tmelení	m2	92,00
95	demontáž ocel. registru, včetně rozvodů	ks	1,00
96	dodání a montáž stěnové těleso REVEL typ R 40/100, včetně rozvodů a napojení, provedení nátěru rozvodů	ks	1,00
97	dodání a montáž odvaděč kondenzátu 1/2"	ks	1,00
98	dodání a montáž ventilu uzavíracího - hlavice 1/2"	ks	1,00
99	provedení bourání otvoru 4 m2 zdi tl. 30 cm , včetně vybourání otvorů pro osazení roznášecích bločků	m3	1,20
100	dodání a montáž ocelového překladu nad otvory 2x U č. 100	m	3,00
101	dodání a montáž roznášecí bloček z betonu C 16/20, včetně 2x svařované síťoviny prům E 6,3/100 x E 6,3/100, provedení bednění	m3	0,03
102	dodání a provedení cihelné výplně mezi nosníky	m3	0,09
103	dodání a provedení dozdění ostění	m2	2,10
104	dodání a provedení hrubých a jemných omítek	m2	3,80
105	dodání a provedení lišty s tkaninou - dilatace mezi budovami	m	5,30
106	dodání a provedení bet. podlahy - vyrovnání podlahy	m2	0,50
107	dodání a provedení osazení ocelové zárubně 80/197 cm, včetně nátěru, základ a	ks	1,00

	vrchní barva bílá		
108	dodání a montáž vnitřních bílých dveří 80/197 cm, včetně zámku, vl. Fab, klik se štítky - klika, klika, bukového prahu s povrchovou úpravou	ks	1,00
109	dodání a provedení výmalby primalex standart 2x, provedení lokálního oškrábání stěn a stropů, sádrování, tmelení	m2	20,00
	m.č. 50		
110	dodání a provedení penetračního nátěru a samonivelační hmoty do 10 mm	m2	6,00
111	dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele	m2	6,00
112	demontáž, dodání a provedení vnitřní jemné omítky	m2	4,00
113	dodání a provedení nátěru ocelových zárubní 90/197 cm, provedení obrusu, tmelení, kytování, nátěr, základ a vrchní barva bílá	ks	1,00
114	dodání a montáž vnitřních bílých dveří 90/197 cm, včetně zámku, vl. Fab, klik se štítky - klika, klika, bukového prahu s povrchovou úpravou	ks	1,00
	m.č. 43		
115	demontáž ocel. mříží	ks	2,00
116	demontáž dřev. oken, včetně parapetů 90 x 90 cm	ks	2,00
117	dodání a montáž plastových prvků Aluplast-rámy a křídla z pětikomorového profilu s uzavřenou ocel. výztuhou, včetně venkovního a vnitřního parapetu, zasklení U = 1,0 W/m2.K1 Climaplust Ultra, celoobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, rozměr 90 x 90 cm, sklopná, provedení opravy omítek špalet venkovních a vnitřních, výmalba a oprava nátěru fasádní barvou, přesné zaměření provede zhotovitel, včetně pákového mechanismu pro otevírání okna z podlahy	ks	2,00
118	dodání a montáž sítě proti hmyzu na rozměr okna 90 x 90 cm	ks	2,00
119	dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy	m2	2,00
120	dodání a provedení penetračního nátěru a samonivelační hmoty do 10 mm	m2	18,00
121	dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele	m2	18,00
122	demontáž, dodání a provedení vnitřní hrubé omítky	m2	2,00
123	demontáž, dodání a provedení vnitřní jemné omítky	m2	6,00
124	dodání a montáž vnitřních bílých dveří 90/197 cm, včetně zámku, vl. Fab, klik se štítky - klika, klika, bukového prahu s povrchovou úpravou	ks	1,00
125	dodání a provedení nátěru ocelových zárubní 90/197 cm, provedení obrusu, tmelení, kytování, nátěr, základ a vrchní barva bílá	ks	1,00
126	dodání a provedení výmalby primalex standart 2x, provedení lokálního oškrábání stěn a stropů, sádrování, tmelení	m2	68,00
127	demontáž ocel. registru, včetně rozvodů	ks	1,00
128	dodání a montáž stěnové těleso REVEL typ R 40/100, včetně rozvodů a napojení, provedení nátěru rozvodů	ks	1,00
129	dodání a montáž odvaděč kondenzátu 1/2"	ks	1,00
130	dodání a montáž ventilu uzavíracího - hlavice 1/2"	ks	1,00
131	dodání a provedení nátěru stávajících rozvodů topení, obrus, tmelení	m	6,00
	m.č.36		
132	demontáž dřev. oken, včetně parapetů 90 x 90 cm	ks	1,00
133	dodání a montáž plastových prvků Aluplast-rámy a křídla z pětikomorového profilu s uzavřenou ocel. výztuhou, včetně venkovního a vnitřního parapetu, zasklení U = 1,0 W/m2.K1 Climaplust Ultra, celoobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, rozměr 90 x 90 cm, sklopná, provedení opravy omítek špalet venkovních a vnitřních, výmalba a oprava nátěru fasádní barvou, přesné zaměření provede zhotovitel, včetně pákového mechanismu pro otevírání okna z podlahy	ks	1,00
134	dodání a montáž sítě proti hmyzu na rozměr okna 90 x 90 cm	ks	1,00
135	demontáž keramického soklu 10x10 cm	m	4,00

136	dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy	m2	0,50
137	dodání a provedení penetračního nátěru a samonivelační hmoty do 10 mm	m2	1,50
138	dodání a montáž ker. dlažby rozm. 30 x 30 cm, včetně vyspárování, odstín dle výběru zadavatele	m2	1,50
139	demontáž WC včetně příslušenství	ks	1,00
140	dodání a montáž WC kombi, včetně napojení na vodu a odpad	ks	1,00
141	dodání a montáž 1/2" rozvodu vody v plastu pro WC	m	2,00
142	dodání a montáž ventilu rohového pro napouštění WC 1/2"	ks	1,00
143	dodání a montáž vnitřních bílých dveří 60/197 cm, včetně zámku pro WC, klik se štítky - klika, klika, bukového prahu s povrchovou úpravou	ks	1,00
144	dodání a provedení nátěru ocelových zárubní 60/197 cm, provedení obrusu, tmelení, kytování, nátěr, základ a vrchní barva bílá	ks	1,00
145	demontáž ocel. registru, včetně rozvodů	ks	1,00
146	dodání a montáž stěnové těleso REVEL typ R 40/40, včetně rozvodů a napojení, provedení nátěru rozvodů	ks	1,00
147	dodání a montáž odvaděč kondenzátu 1/2"	ks	1,00
148	dodání a montáž ventilu uzavíracího - hlavice 1/2"	ks	1,00
149	dodání a provedení nátěru stávajících rozvodů topení, obrus, tmelení	m	4,50
150	demontáž litinového odpadu DN 100, zaslepení v podlaze	m	3,00
151	dodání a provedení ker. obkladu do v. 1,9 m, včetně vyspárování a ukončovacích lišt, rozměr obkladu 20 x 25 cm, odstín dle výběru zadavatele	m2	6,50
152	dodání a provedení výmalby primalex standart 2x, provedení lokálního oškrábání stěn a stropů, sádrování, tmelení	m2	7,50
	m.č.37		
153	demontáž keramického soklu 10x10 cm	m	3,50
154	dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy	m2	0,50
155	dodání a provedení penetračního nátěru a samonivelační hmoty do 10 mm	m2	3,10
156	dodání a montáž ker. dlažby rozm. 30 x 30 cm, včetně vyspárování, odstín dle výběru zadavatele	m2	3,10
157	dodání a montáž keram. soklu	m	3,50
158	odstranění olej. nátěru a ker. obkladu, provedení opravy vnitřních omítek po odstranění	m2	10,50
159	dodání a provedení ker. obkladu do v. 1,9 m, včetně vyspárování a ukončovacích lišt, rozměr obkladu 20 x 25 cm, odstín dle výběru zadavatele	m2	5,50
160	demontáž ocel. registru, včetně rozvodů, včetně zaslepení	ks	1,00
161	demontáž, dodání a montáž umyvadlové pákové baterie 100	ks	1,00
162	demontáž, dodání a montáž umyvadla 60 cm	ks	1,00
163	dodání a montáž zrcadla rozm. 40 x 50 cm	ks	1,00
164	dodání a montáž zásobníku na tekuté mýdlo	ks	1,00
165	dodání a montáž zásobníku na papírové utěrky	ks	1,00
166	dodání a montáž vnitřních bílých dveří 60/197 cm, včetně zámku pro WC, klik se štítky - klika, klika, bukového prahu s povrchovou úpravou	ks	1,00
167	dodání a provedení nátěru ocelových zárubní 60/197 cm, provedení obrusu, tmelení, kytování, nátěr, základ a vrchní barva bílá	ks	1,00
168	dodání a provedení výmalby primalex standart 2x, provedení lokálního oškrábání stěn a stropů, sádrování, tmelení	m2	16,00
	m.č.42		
169	dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy	m2	6,00
170	dodání a provedení penetračního nátěru a samonivelační hmoty do 10 mm	m2	31,50
171	dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele	m2	13,50
172	demontáž olejového soklu	m2	35,00

173	demontáž, dodání a provedení vnitřní hrubé omítky	m2	8,00
174	demontáž, dodání a provedení vnitřní jemné omítky - sokl	m2	35,00
175	demontáž ocel. registru, včetně rozvodů	ks	1,00
176	dodání a montáž stěnové těleso REVEL typ R 40/40, včetně rozvodů a napojení, provedení nátěru rozvodů	ks	1,00
177	dodání a montáž odvaděč kondenzátu 1/2"	ks	1,00
178	dodání a montáž ventilu uzavíracího - hlavice 1/2"	ks	1,00
179	dodání a provedení nátěru stávajících rozvodů topení, obrus, tmelení	m	4,00
180	demontáž kovového rámu a poklopu rozm. 150 x 150 cm	ks	1,00
181	odstranění kovového točivého schodiště, kovový odpad bude odvezen a uložena na stavební dvůr provozního střediska v areálu kasáren	ks	1,00
182	dodání a montáž bet. stropních desek - zakrytí vzniklého otvoru v podlaze rozm. 150 x 150 cm	soub.	1,00
183	dodání a montáž betonu	m3	0,06
184	demontáž ocel. zárubně a ocel. dveří	ks	1,00
185	dodání a montáž ocelové zárubně 80/197 cm provedení nátěru ocelových zárubní, provedení obrusu, tmelení, kytování, nátěr, základ a vrchní barva bílá	ks	1,00
186	dodání a montáž vnitřních bílých dveří 80/197 cm, včetně zámku, klik se štítky - klika, klika, bukového prahu s povrchovou úpravou	ks	1,00
187	dodání a provedení nátěru ocelových zárubní a dveří výtahu 120/197 cm, provedení obrusu, tmelení, kytování, nátěr, základ a vrchní barva bílá	ks	1,00
188	dodání a provedení výmalby primalex standart 2x, provedení lokálního oškrabání stěn a stropů, sádrování, tmelení	m2	110,00
189	dodání a montáž značení únikových cest dle ČSN	ks	10,00
	elektropráce		
	<i>Rozvaděč RS - výrobce Schrack</i>		
190	dodávka a montáž - rozvaděč vestavný 5x21 modulů, typ M2000, 2U/16	ks	1,00
191	dodávka a montáž - jistič jednopólový char.B 16A/1	ks	15,00
192	dodávka a montáž - jistič třípólový char.B 16A/3	ks	1,00
193	dodávka a montáž - jistič třípólový char.C 20A/3	ks	2,00
194	dodávka a montáž - jistič jednopólový char.B 16A/1	ks	1,00
195	dodávka a montáž - jistič třípólový char.B 10A/3	ks	1,00
196	dodávka a montáž - jistič jednopólový char.B 10A/1	ks	4,00
197	dodávka a montáž - vypínač třípólový 40A/3	ks	1,00
198	dodávka a montáž - proudový chránič čtyřpólový 40A/4/0,03A	ks	1,00
	<i>Přístroje - výrobce ABB provedení Tango</i>		
199	dodávka a montáž - zásuvka dvojnásobná 2x(2P+PE)	ks	27,00
200	dodávka a montáž - zásuvka dvojnásobná 2x(2P+PE) s přepět. Ochranou	ks	4,00
201	dodávka a montáž - spínač jednopólový, IP44, 10A, 250V AC, č.1	ks	2,00
202	dodávka a montáž - spínač jednopólový, 10A, 250V AC, bílý, č.1	ks	5,00
203	dodávka a montáž - spínač sériový, 10A, 250V AC, č.5	ks	4,00
204	dodávka a montáž - vypínač střídavý, 10A, 250V AC, č.6	ks	6,00
205	dodávka a montáž - vypínač schodišťový, 10A, 250V AC, č.7	ks	1,00
206	dodávka a montáž - odtahový ventilátor s časovým relé	ks	1,00
207	dodávka a montáž - kryt zásuvky komunikační s popisovým polem 5014A-A100 B	ks	20,00
208	dodávka a montáž - rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný 3901A-B20 B	ks	10,00
209	dodávka a montáž - maska nosná s 2 otvory 5014A-B1018	ks	20,00
210	dodávka a montáž - přístroj zásuvky (R&De-Massari) Cat. 5e/u R302518	ks	40,00
	<i>Svítlidla - výrobce ADG group, s.r.o.</i>		
211	dodávka a montáž -svítidlo zářivkové, přisazené 76W EVG, typ A	ks	10,00
212	dodávka a montáž -svítidlo zářivkové, přisazené 122W EVG , typ A1	ks	15,00

213	dodávka a montáž -svítidlo zářivkové, přisazené 76W EVG, typ B	ks	1,00
214	dodávka a montáž -svítidlo žárovkové, přisazené 51W EVG, IP44, typ C	ks	6,00
215	dodávka a montáž -svítidlo žárovkové, přisazené 28W EVG, IP44, typ D	ks	1,00
216	dodávka a montáž -svítidlo žárovkové, přisazené 55W EVG, IP44 tř.II, typ E	ks	1,00
217	dodávka a montáž -svítidlo žárovkové, přisazené max.100W, IP65, typ F	ks	2,00
218	dodávka a montáž -svítidlo nouzové 8W 188lm!! IP65, typ N1	ks	8,00
219	dodávka a montáž -svítidlo nouzové 5W IP65 optika AP, typ N2	ks	2,00
220	dodávka a montáž -svítidlo nouzové 5W IP65 optika ESC, typ N3	ks	2,00
221	dodávka a montáž -svítidlo nouzové 6W IP54 pro exteriér, typ N4	ks	3,00
	<i>Kabely, vedeno pod omítkou</i>		
222	dodávka a montáž -silový kabel s Cu jádrem o3x1,5	m	50,00
223	dodávka a montáž -silový kabel s Cu jádrem 3Jx1,5	m	460,00
224	dodávka a montáž -silový kabel s Cu jádrem 5Jx1,5	m	65,00
225	dodávka a montáž -silový kabel s Cu jádrem 3Jx2,5	m	530,00
226	dodávka a montáž -silový kabel s Cu jádrem 5Jx2,5	m	50,00
227	dodávka a montáž -silový kabel s Cu jádrem 5Jx4	m	180,00
228	dodávka a montáž -vodič(CY) H07V-U 1,5 zz	m	50,00
229	dodávka a montáž -jednožilový vodič zelenožlutý Cu 4zž	m	70,00
230	dodávka a montáž -ukončení a zapojení kabelů a vodičů	kpl	1,00
	<i>Instalační materiál - Výrobce KOPOS</i>		
231	dodávka a montáž - elektroinstalační kanál PK PK 170x70 D	m	12,00
232	dodávka a montáž - kryt koncový PK 170X70 D	ks	2,00
233	dodávka a montáž - krabice přístrojová KO PK 170x70 D	ks	27,00
234	dodávka a montáž - kryt spojovací PK 170x70 D	ks	15,00
235	dodávka a montáž - podložka přístrojová pro PK 170x70 D	ks	27,00
236	dodávka a montáž - krabice 8130	ks	7,00
237	dodávka a montáž - krabice KU68	ks	75,00
238	dodávka a montáž - stínicí kanál - SK 40x20	m	12,00
239	dodávka a montáž - příchytky stínicího kanálu PSK 1	ks	50,00
240	dodávka a montáž - propojovací lanko stínicího kanálu	ks	10,00
241	dodávka a montáž - krabice s víčkem V 100 E - pro změnu směru a odbočení trubek KO 100 E	ks	15,00
242	dodávka a montáž - SUPER MONOFLEX HFPP 1223 HFPP	m	17,00
243	dodávka a montáž - SUPER MONOFLEX HFPP 1250 HFPP	m	15,00
244	dodávka a montáž - elektroinstalační kanál 120 x55	m	17,00
245	demontáž, dodání a montáž omítek vnitřní jemných a hrubých	m2	20,00
246	vyklizení staveniště, úklid pracoviště (budova č. 33)	kpl	1,00
247	odvoz a uložení odpadu na skládku (budova č. 33)	kpl	1,00

- veškerý materiál bude dodán v I. jakosti.
- vyklizení staveniště, úklid pracoviště
- odvoz a uložení odpadu na skládku

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.

2. Doba a místo plnění

2.1 Termín zahájení díla **1. 8. 2012**

2.2 Termín předání dokončeného díla.....**20. 9. 2012**

2.1. Místem plnění jsou objekty č.17 a 33 v areálu Kasáren Jiřího z Poděbrad v posádce Bučovice.

3. Cena

- 3.1. Cena za dílo (celková cena předmětu smlouvy za celý rozsah a celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši **740 706,65 Kč bez DPH, DPH 20 % činí 148 141,33 Kč** a ve výši **888 847,98 Kč včetně DPH.**
- 3.2. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je položkově zpracovaná cenová kalkulace zhotovitele, kterou zhotovitel doručil objednateli (prostřednictvím systému elektronické podpory obchodování Ministerstva obrany (SEPO) ve výběrovém řízení č.j.12138300/1-0/1394-1-000) dne 27.6.2012.
- 3.3. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací, nezbytných ke splnění díla (tzv. vícepráce-čl. 9. odst. 9.7.a odst. 9.8.).
- 3.4. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla po dohodě provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (viz příloha č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

4. Platební podmínky

- 4.1. Úhrada díla bude provedena bezhotovostně po předání celého dokončeného díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek, písemně odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických.
- 4.2. Daňový doklad (fakturu) předá zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od předání dokončeného díla objednatelem na adresu:
Provozní středisko 0624, Kasárna Dědice, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel : IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Příjemce: Provozní středisko 0624, Kasárna Dědice, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 4.3. Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
- 4.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Dále u stavebních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) dle § 92e z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že **výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel.**
- 4.5. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 4.6. Lhůta splatnosti 15 dnů ode dne vystavení faktury se vztahuje na případné penalizační faktury, jimiž budou smluvní strany účtovat úrok z prodlení nebo smluvní pokutu. Úrok z prodlení s placením daňového dokladu (faktury) je stanoven nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. Objednatel má právo započítat i nesplatné pohledávky.

5. Způsob provedení díla

- 5.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 1 (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.
- 5.2. Zhotovitel povede stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, termín vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Zhotovitel je povinen v den předání díla zároveň předat objednateli originál stavebního deníku s určeným termínem vyklizení staveniště.

- 5.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku.
- 5.4. Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, na které byl, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů prokazatelně upozorněn objednatelem. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců v prostorách míst plnění, včetně zabezpečení jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel také zabezpečí dodržování všech podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory.
- 5.5. Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy.
- 5.6. Zhotovitel vyzve osobu oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku 3 pracovní dny předem ve smyslu § 553 obchodního zákoníku.
- 5.7. Zhotovitel plně zodpovídá za škody, které vzniknou jeho činností.
- 5.8. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel, který zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.9. Osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických je za objednatele oprávněna činit tyto úkony:
 - předat a převzít staveniště
 - kontrolu provádění prací a dodávek ve smyslu § 550 obchodního zákoníku
 - kontrolu prací (konstrukcí a dodávek), které budou v průběhu provádění díla zakryty
 - kontrolu činnosti zhotovitele na staveništi
 - odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek
 - převzít dokončené dílo ve smyslu čl. 6. odst. 6.2. písm. a)
 - odmítnout převzetí díla ve smyslu čl. 6. odst. 6.2. písm. b)
 - svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den sjednaný pro předání dokončeného díla (čl. 2. odst. 2.2.). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem předání. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním oznámí zhotovitel osobě oprávněné objednavatelem jednat ve věcech technických telefonicky a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy dílo předá.
- 6.2. Při předání díla bude ve smyslu § 562 obchodního zákoníku za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude dílo:
 - a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání a převzetí bude podepsán zápis nebo
 - b) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis.
- 6.3. Za strany mohou dílo předat a převzít a zápis o předání a převzetí díla podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
- 6.4. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele dnem převzetí díla.
Vlastníkem díla je objednatel od započetí jeho provádění.

7. Odpovědnost za vady díla

- 7.1. Zhotovitel odpovídá v záruce :

- a) že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou
 - b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě
 - c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla
 - d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 obchodního zákoníku).
- 7.2. Záruční doba na dokončené dílo se sjednává na **36 měsíců** od podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
- 7.3. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10 ti dnů ode dne doručení. Pokud tuto svou povinnost nesplní nebo se strany nedohodnou na lhůtě odstranění vad, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí. V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, objednatel nechá tyto vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady zhotovitel objednateli zaplatí.

8. Smluvní pokuta a ostatní ujednání

Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

- 8.1. Za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět díla v termínu sjednaném pro předání dokončeného díla (čl. 2. odst. 2.2.) zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení **0,5 %** z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH) sjednané v době uzavření smlouvy.
- 8.2. Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých (stanovených) termínech zaplatí zhotovitel **500,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu.
- 8.3. Za prodlení s termínem vyklizení prostoru staveniště zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
- 8.4. Za prodlení s termínem předání originálu stavebního deníku dle čl. 5. odst. 5.2. smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**, za každý den prodlení.
- 8.5. V případě, že zhotovitel bez zavinění objednatele nezačne ani do 14 pracovních dnů od sjednaného termínu pro zahájení díla (čl. 2. odst. 2.1) svůj závazek ze smlouvy o dílo plnit, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **20%** z celkové ceny díla (včetně DPH, je-li zhotovitel plátcem DPH) sjednané v době uzavření smlouvy a objednatel má právo **odstoupit od smlouvy**.
- 8.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že proti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bez dohody s objednatelem pozastaví práce na provádění díla a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas.
- 8.7. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ust. § 349 odst. 1 obchodního zákoníku.
- 8.8. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé nesplněním závazků zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.

9. Zvláštní ujednání

- 9.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.2. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě", podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými

- zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, např. ve stavebním deníku a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 9.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku si vyzvedne.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené jeho činností, činnostmi svých pracovníků a svých subdodavatelů na zhotoveném díle po celou dobu trvání díla, stejně tak za škody způsobené jeho činnostmi třetí, na díle (stavbě) nezúčastněné osobě.
- 9.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (například subdodavatelem) má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 9.6. Zhotovitel vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do doby určené v zápisu z přejímacího řízení.
- 9.7. Vícepracemi se rozumí takové dodatečné práce, které jsou objektivně doložené, odsouhlasené oběma smluvními stranami, nezbytné pro splnění závazků a jsou provedeny na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace plnění závazků a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. O provedení víceprací a změny ceny je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel povinnost vícepráce realizovat a právo na jejich úhradu.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré vícepráce dohodnuté s objednatelem za úhradu. Vícepráce budou popsány položkově, formou výkazu výměr, a tento soupis bude předán objednateli. Dále bude postupováno dle čl. 9.2. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude cenová kalkulace víceprací zpracovaná v souladu s cenovou kalkulací (viz příloha 1) a pravidly stanovenými touto smlouvou. Položky neuvedené v cenové kalkulaci budou oceněny nejvýše do ceny obdobných položek, nebo do ceny položek v katalogích ÚRS. Provádění víceprací lze zahájit až po podpisu dodatku ke smlouvě statutárními orgány obou smluvních stran.
- 9.9. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkursu, zániku a nástupnictví.
- 9.10. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána ze strany vojenského uživatele, případně vojenského zařízení, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a s nimiž byl seznámen. Na plnění této smlouvy se nebudou podílet pracovníci zhotovitele bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími. Na tomto díle se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.
- 9.11. Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při realizaci díla. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.12. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 9.13. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství, které zřetelně označí.

9.14. Tato smlouva má 13 očíslovaných stran a příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, má 10 očíslovaných stran.

9.15. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvními stranami.

Ke smlouvě připojena 1 příloha:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno

Za zhotovitele:

CANDELA s.r.o.